

给水工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）

序号	单位工程名称	金额(元)
1	1#楼	130748.8
2	2#楼	132644.94
3	3#楼	162430.42
4	4#楼	92238.63
5	5#楼	18827.18
6	地下室	250699.97
7	室外（供水进管）	37291.51
合 计		824881.45

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\1#楼（1F地面以上）【安装工程 标段： /

清单 序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给排水工程								
1	031001007001	衬塑热镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 介质：给水	m	109.5	90.97	9961.22	2140.73	24.09	
2	031001007002	衬塑热镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：综合 2. 介质：给水	m	25.4	97.7	2481.58	496.57	5.59	
3	031001007003	衬塑热镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：综合 2. 介质：给水	m	93.6	115.66	10825.78	1829.88	20.59	
4	031001006004	PP-R塑料冷水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水	m	1634.14	21.65	35379.13	17207.49	16.34	
5	031001006005	PP-R塑料冷水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水	m	82.17	16.97	1394.42	866.07	0.82	
16	031003013016	LXSL型立式水表 DN20	1. 安装部位：室内 2. 型号、规格 DN20	组	138	48.38	6676.44	2711.7	19.32	
17	031003013017	LXSL型立式水表 DN15	1. 安装部位：室内 2. 型号、规格 DN15	组	6	38.57	231.42	117.9	0.84	
18	031004014018	物管保洁水龙头 DN15	1. 材质：综合考虑 2. 型号、规格：物管保	个	6	8.9	53.4	18		
19	031004014019	水龙头 DN25	1. 材质：综合考虑 2. 型号、规格：水龙头	个	120	11.23	1347.6	360		
20	031003003020	减压阀组 DN50	1. 类型：减压阀组 2. 材质：综合	个	24	2135.79	51258.96	277.2	3.36	
21	031003001021	铜截止阀 DN20	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：铜芯	个	138	44.84	6187.92	1593.9	19.32	
22	031003001022	铜截止阀 DN15	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：铜芯	个	6	28	168	69.3	0.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\1#楼（1F地面以上）【安装工程 标段： /

清单 序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	031003001023	铜截止阀 DN50	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：铜芯	个	31	97.04	3008.24	358.05	4.34	
24	031003001024	铜闸阀 DN50	1. 类型：铜闸阀 2. 材质：铜芯	个	2	121.43	242.86	23.1	0.28	
25	031003001025	铜闸阀 DN80	1. 类型：铜闸阀 2. 材质：铜芯	个	3	294.03	882.09	34.65	0.42	
26	031003001026	铜闸阀 DN65	1. 类型：铜闸阀 2. 材质：铜芯	个	3	152.56	457.68	34.65	0.42	
27	031003001027	自动排气阀（含截止阀） DN15	1. 类型：自动排气阀 （含截止阀）	个	6	32.01	192.06	80.88	0.96	
		分部小计					130748.80	28220.07	117.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\2#楼（1F地面以上）【安装工程 标段： /

清单 序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给排水工程								
1	031001007001	衬塑热镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 介质：给水	m	109.5	90.97	9961.22	2140.73	24.09	
2	031001007002	衬塑热镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：综合 2. 介质：给水	m	25.4	97.7	2481.58	496.57	5.59	
3	031001007003	衬塑热镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：综合 2. 介质：给水	m	93.6	115.66	10825.78	1829.88	20.59	
4	031001006004	PP-R塑料冷水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水	m	1634.14	21.65	35379.13	17207.49	16.34	
5	031001006005	PP-R塑料冷水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水	m	82.17	16.97	1394.42	866.07	0.82	
6	031001006006	PP-R塑料冷水管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水	m	5	30.19	150.95	52.65	0.05	
7	031001006007	PP-R塑料冷水管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水	m	3	35.19	105.57	35.16	0.3	
18	031003013018	LXSL型立式水表 DN20	1. 安装部位：室内 2. 型号、规格 DN20	组	138	48.38	6676.44	2711.7	19.32	
19	031003013019	LXSL型立式水表 DN15	1. 安装部位：室内 2. 型号、规格 DN15	组	6	38.57	231.42	117.9	0.84	
20	031004014020	物管保洁水龙头 DN15	1. 材质：综合考虑 2. 型号、规格：物管保	个	6	8.9	53.4	18		
21	031004014021	水龙头 DN25	1. 材质：综合考虑 2. 型号、规格：水龙头	个	120	11.23	1347.6	360		
22	031003003022	减压阀组 DN50	1. 类型：减压阀组 2. 材质：综合	个	24	2135.79	51258.96	277.2	3.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\2#楼（1F地面以上）【安装工程 标段： /

清单 序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	031003003023	减压阀组 DN32	1. 类型：减压阀组 2. 材质：综合	个	1	1281.79	1281.79	10.41	0.84	
24	031003001024	铜截止阀 DN20	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：铜芯	个	138	44.84	6187.92	1593.9	19.32	
25	031003001025	铜截止阀 DN40	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：铜芯	个	2	124.54	249.08	20.82	1.68	
26	031003001026	铜截止阀 DN32	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：铜芯	个	1	108.75	108.75	10.41	0.84	
27	031003001027	铜截止阀 DN15	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：铜芯	个	6	28	168	69.3	0.84	
28	031003001028	铜截止阀 DN50	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：铜芯	个	31	97.04	3008.24	358.05	4.34	
29	031003001029	铜闸阀 DN50	1. 类型：铜闸阀 2. 材质：铜芯	个	2	121.43	242.86	23.1	0.28	
30	031003001030	铜闸阀 DN80	1. 类型：铜闸阀 2. 材质：铜芯	个	3	294.03	882.09	34.65	0.42	
31	031003001031	铜闸阀 DN65	1. 类型：铜闸阀 2. 材质：铜芯	个	3	152.56	457.68	34.65	0.42	
32	031003001032	自动排气阀（含截止阀） DN15	1. 类型：自动排气阀 （含截止阀）	个	6	32.01	192.06	80.88	0.96	
		分部小计					132644.94	28349.52	121.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\3#楼（1F地面以上）【安装工程 标段： /

清单 序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给排水工程								
1	031001007001	衬塑热镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 介质：给水	m	143.802	90.97	13081.67	2811.33	31.64	
2	031001007002	衬塑热镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：综合 2. 介质：给水	m	27.7	97.7	2706.29	541.54	6.09	
3	031001007003	衬塑热镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：综合 2. 介质：给水	m	104.5	115.66	12086.47	2042.98	22.99	
4	031001006004	PP-R塑料冷水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水	m	2534.907	21.65	54880.74	26692.57	25.35	
5	031001006005	PP-R塑料冷水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水	m	65.74	16.96	1114.95	692.24	0.66	
13	031003013013	LXSL型立式水表 DN20	1. 安装部位：室内 2. 型号、规格 DN20	组	151	48.38	7305.38	2967.15	21.14	
14	031003013014	LXSL型立式水表 DN15	1. 安装部位：室内 2. 型号、规格 DN15	组	6	38.57	231.42	117.9	0.84	
15	031004014015	物管保洁水龙头 DN15	1. 材质：综合考虑 2. 型号、规格：物管保	个	6	8.9	53.4	18		
16	031004014016	水龙头 DN25	1. 材质：综合考虑 2. 型号、规格：水龙头	个	151	11.23	1695.73	453		
17	030807003017	止回阀 DN20	1. 类型：止回阀 2. 材质：详见设计	个	151	39.97	6035.47	1571.91	126.84	
18	031003003018	减压阀组 DN50	1. 类型：减压阀组 2. 材质：综合	个	24	2135.79	51258.96	277.2	3.36	
19	031003001019	铜截止阀 DN25	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：铜芯	个	151	48.82	7371.82	1571.91	126.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\3#楼（1F地面以上）【安装工程 标段： /

清单 序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	031003001020	铜截止阀 DN15	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：铜芯	个	6	28	168	69.3	0.84	
21	031003001021	铜截止阀 DN50	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：铜芯	个	33	97.04	3202.32	381.15	4.62	
22	031003001022	铜闸阀 DN80	1. 类型：铜闸阀 2. 材质：铜芯	个	2	294.03	588.06	23.1	0.28	
23	031003001023	铜闸阀 DN65	1. 类型：铜闸阀 2. 材质：铜芯	个	3	152.56	457.68	34.65	0.42	
24	031003001024	自动排气阀（含截止阀） DN15	1. 类型：自动排气阀 （含截止阀）	个	6	32.01	192.06	80.88	0.96	
		分部小计					162430.42	40346.81	372.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\4#楼（1F地面以上）【安装工程 标段： /

清单 序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给排水工程								
1	031001007001	衬塑热镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 介质：给水	m	66.192	90.98	6022.15	1294.72	14.56	
2	031001007002	衬塑热镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：综合 2. 介质：给水	m	16.6	97.7	1621.82	324.53	3.65	
3	031001007003	衬塑热镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：综合 2. 介质：给水	m	58.4	115.66	6754.54	1141.72	12.85	
4	031001006004	PP-R塑料冷水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水	m	1314.43	21.65	28457.41	13840.95	13.14	
5	031001006005	PP-R塑料冷水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水	m	5.4	16.97	91.64	56.86	0.05	
14	031003013014	LXSL型立式水表 DN20	1. 安装部位：室内 2. 型号、规格 DN20	组	86	48.38	4160.68	1689.9	12.04	
15	031003013015	LXSL型立式水表 DN15	1. 安装部位：室内 2. 型号、规格 DN15	组	4	38.57	154.28	78.6	0.56	
16	031004014016	物管保洁水龙头 DN15	1. 材质：综合考虑 2. 型号、规格：物管保	个	4	8.91	35.64	12		
17	031004014017	水龙头 DN25	1. 材质：综合考虑 2. 型号、规格：水龙头	个	86	11.23	965.78	258		
18	030807003018	止回阀 DN20	1. 类型：止回阀 2. 材质：详见设计	个	86	39.97	3437.42	895.26	72.24	
19	031003003019	减压阀组 DN50	1. 类型：减压阀组 2. 材质：综合	个	16	2135.79	34172.64	184.8	2.24	
20	031003001020	铜截止阀 DN25	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：铜芯	个	86	48.82	4198.52	895.26	72.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\4#楼（1F地面以上）【安装工程 标段： /

清单 序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	031003001021	铜截止阀 DN15	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：铜芯	个	4	28	112	46.2	0.56	
22	031003001022	铜截止阀 DN50	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：铜芯	个	16	97.04	1552.64	184.8	2.24	
23	031003001023	铜闸阀 DN80	1. 类型：铜闸阀 2. 材质：铜芯	个	1	294.03	294.03	11.55	0.14	
24	031003001024	铜闸阀 DN65	1. 类型：铜闸阀 2. 材质：铜芯	个	1	152.56	152.56	11.55	0.14	
25	031003001025	自动排气阀（含截止阀） DN15	1. 类型：自动排气阀 （含截止阀）	个	2	27.44	54.88	23.1	0.28	
		分部小计					92238.63	20949.8	206.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\5#楼（1F地面以上）【安装工程 标段： /

清单 序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给排水工程								
1	031001007001	衬塑热镀锌钢管 DN70	1. 安装部位：综合 2. 介质：给水	m	119.32	115.64	13798.16	2332.71	26.25	
2	031001006002	PP-R塑料冷水管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水	m	4	30.18	120.72	42.12	0.04	
11	031003013011	螺纹水表 DN70	1. 安装部位：室内 2. 型号、规格 DN70	组	2	320.38	640.76	39.3	0.28	
12	031003003012	减压阀组 DN40	1. 类型：减压阀组 2. 材质：综合	个	2	1745.9	3491.8	23.1	0.28	
13	031003001013	铜截止阀 DN70	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：铜芯	个	2	360.43	720.86	23.1	0.28	
18	031003001018	自动排气阀（含截止阀） DN15	1. 类型：自动排气阀 （含截止阀）	个	2	27.44	54.88	23.1	0.28	
		分部小计					18827.18	2483.43	27.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\地下室（1F地面以下）【安装工程】 标段： /

清单 序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给排水工程								
382	031001007382	衬塑热镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：综合 2. 介质：给水	m	1094.87	100.84	110406.69	14736.95	120.44	
383	031001007383	衬塑热镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：综合 2. 介质：给水	m	171.65	98.7	16941.86	3390.09	37.76	
384	031001007384	衬塑热镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：综合 2. 介质：给水	m	17.43	122.82	2140.75	234.08	1.92	
385	031001007385	衬塑热镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：综合 2. 介质：给水	m	171.55	116.91	20055.91	3389.83	37.74	
386	031001007386	衬塑热镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 介质：给水	m	52.8	92.18	4867.1	1045.97	11.62	
387	031001007387	衬塑热镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：综合 2. 介质：给水	m	42.13	42.14	1775.36	566.65	4.63	
388	031003003388	闸阀 DN150	1. 类型：闸阀 2. 材质：不锈钢	个	3	758.24	2274.72	31.23	2.52	
389	031003013389	法兰水表 DN100	1. 安装部位：室内 2. 型号、规格：DN100	组	1	664.68	664.68	3.7	0.03	
390	031003001390	自动排气阀（含截止阀） DN25	1. 类型：自动排气阀 （含截止阀）	个	1	54.09	54.09	10.41	0.84	
391	031003003391	浮球阀 DN100	1. 类型：浮球阀 2. 材质：详见设计	个	2	242.65	485.3	20.82	1.68	
392	031003003392	闸阀 DN100	1. 类型：闸阀 2. 材质：不锈钢	个	12	509.73	6116.76	138.6	1.68	
393	030807003393	Y型过滤器 DN100	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：详见设计	个	2	361.05	722.1	60.48	7.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\地下室（1F地面以下）【安装工程】 标段： /

清单 序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
398	031003003398	闸阀 DN50	1. 类型：闸阀 2. 材质：不锈钢	个	20	92. 01	1840. 2	208. 2	16. 8	
399	031003003399	闸阀 DN65	1. 类型：闸阀 2. 材质：不锈钢	个	6	148. 72	892. 32	62. 46	5. 04	
400	030807003400	止回阀 DN50	1. 类型：止回阀 2. 材质：详见设计	个	20	161. 51	3230. 2	604. 8	72	
401	030807003401	止回阀 DN65	1. 类型：止回阀 2. 材质：详见设计	个	6	214. 89	1289. 34	181. 44	21. 6	
402	030807003402	可曲挠接头DN50	1. 类型：可曲挠接头 2. 材质：详见设计	个	20	67. 43	1348. 6	604. 8	72	
403	030807003403	可曲挠接头DN65	1. 类型：可曲挠接头 2. 材质：详见设计	个	6	131. 3	787. 8	181. 44	21. 6	
404	030109001404	生活中区变频给水泵	1. 名称：生活中区变频给水泵	台	3	13720. 86	41162. 58	1091. 16	118. 2	
408	031006015408	生活水箱 9. 0X6. 0X2. 0m	1. 消防水箱有效容积64立方米	台	1	28879. 01	28879. 01	386. 13	39. 4	
409	030807003409	液位控制阀DN100	1. 类型：液位控制阀 2. 材质：详见设计	个	1	611. 1	611. 1	30. 24	3. 6	
410	031006013410	紫外线消毒仪	1. 类型：紫外线消毒仪 2. 型号、规格：详见设	台	2	858. 11	1716. 22	108. 54		
411	030807003411	法兰阀门DN150	1. 类型：法兰阀门 2. 材质：详见设计	个	4	609. 32	2437. 28	120. 96	14. 4	
		分部小计					250699. 97	27208. 98	612. 7	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\室外工程【给排水工程】

标段： /

清单 序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给排水								
5	031001007005	给水管 DN200	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水	m	416.01	71.39	29698.95	3165.84	91.52	
25	031003013025	法兰水表 DN150	1. 安装部位: 室外 2. 型号、规格: DN150	组	1	4267.71	4267.71	19.65	0.14	
26	031003013026	法兰水表 DN100	1. 安装部位: 室外 2. 型号、规格: DN100	组	1	3324.85	3324.85	19.65	0.14	
		分部小计					37291.51	3205.14	91.8	